Kraków dn. 14.03.2018r.

AKTUALIZACJA NR 1

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania FL/KR/127/2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Remont rurociągów i zabudowa układów pomiarowych przepływu na instalacji wody zdemineralizowanej po ciągach wymienników jonitowych w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków"

Pytanie 1:

Proszę o przesłanie dokumentacji technicznej stropu w potencjalnym miejscu zdemontowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej stropu w miejscu potencjalnego demontażu.

Pytanie 2:

Proszę o przesłanie dokumentacji technicznej pokazującą warstwy usytuowane na stropie tj. asfalt, grunt, etc.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej pokazującej strop i jego warstwy. Luk remontowy do tunelu technologicznego w drodze przy Akcelatorach w CHOW-1 był w przeszłości odkrywany i posiada wymiary długość 5m, szerokość 1,2m. Właz do tunelu składa się z trzech warstw o grubościach: nawierzchnia asfaltowa 100 mm, wylewka betonowa 50 mm i jest zabezpieczony płytami betonowymi w ilości 9 sztuk o wymiarach 1m x 0,5 m x 0,3 m.

Pytanie 3:

Czy nowy rurociąg stalowy ma być również ogumowany?

Odpowiedź:

Rurociąg stalowy ma być wykonany ze stali nierdzewnej 1H18N9T i nie jest przewidziany do gumowania. Zgodnie z zapisem SIWZ rury dostarcza Zamawiający.

Pytanie 4:

Jakie jest planowane ciśnienie w rurociągu z tworzywa sztucznego TWS?
Jeżeli ciśnienie w rurociągu jest znacznie mniejsze niż 10bar, to czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie rurociągu o niższej klasie niż PN10?

Odpowiedź: .

Zgodnie z zapisami SIWZ rurociąg z tworzywa sztucznego musi posiadać parametry nominalne ciśnienia 10 bar. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenie rur z tworzywa sztucznego (TWS) o niższej klasie ciśnieniowej.

Pytanie 5:

Czy uprawnienia do laminowania rurociągu TWS mają to być uprawnienia jednostki typu UDT, TUV dla laminatorów czy dla zakładu lub oba ww.

Odpowiedź:

Zgodnie z ogólnymi zapisami SIWZ pracownicy mają posiadać uprawnienia do laminowania tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym. Zamawiający wymaga aby były to uprawnienia UDT (TUV jako zamienne).

Pytanie 6:

Jaka jest przewidywana max. temp w rurociągach tworzywowych.

Odpowiedź:

Maksymalna temperatura medium w rurociągach tworzywowych wynosi do 30^{0} C.

Pytanie 7:

Czy do szafki przetworników jest doprowadzone napięcie 230V.
Jeśli nie to po czyjej stronie jest doprowadzenie napięcia jaka jest odległość od szafy nadrzędnej i czy wymagana jest dobudowa zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Do szafki przetworników nie jest doprowadzone napięcie 230 VAC. Doprowadzenie napięcia jest po stronie Wykonawcy. Odległość do szafy zasilającej wynosi ok 3 metry. Należy ułożyć kabel po istniejącej trasie kablowej i zabudować bezpiecznik.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Sekretarz Komisji
Przetargowej

Jerzy Kubala